



PLANTA DE SERVIÇOS
ESC 1:100

A AMPLIAR	ÁREA
PRONTO ATENDIMENTO	128,12m²

- LEGENDA
- EXISTENTE
 - CONSTRUIR
 - DEMOLIR
 - PROPOSTA
 - LOCAÇÃO DO TAPUME
 - PASTILHA 10x10cm, CERÂMICA, TELADA EM PLACAS DE 30x30cm - COR AZUL

TABELA DE SERVIÇOS	
1	REMOVER PALMEIRA INDICADA
2	REMOVER PISO E CONTRAPISO EXISTENTES, E EXECUTAR PISO EM GRANILITE ESPESSURA DE 8mm COM ACABAMENTO EM RESINA - VER DETALHE
3	PARA O SETOR A AMPLIAR, EXECUTAR CONTRAPISO, REGULARIZAR E APLICAR GRANILITE ESPESSURA DE 8mm COM ACABAMENTO EM RESINA - VER DETALHE
4	INSTALAR PASTILHA 10x10cm, CERÂMICA, TELADA EM PLACAS DE 30x30cm - COR AZUL
5	EXECUTAR AS DEMOLIÇÕES INDICADAS, SOB ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
6	EXECUTAR A REMOÇÃO DA BACA INDICADA E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS
7	EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO
8	EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA SALA DE TRIAGEM
9	EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE PRÉ-ATENDIMENTO
10	INSTALAR LAVATÓRIO DE LOUÇA, PORTA PAPEL E PORTA SABONETE - VER DETALHE
11	EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO A RECEPÇÃO E GERADOR
12	EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA ESCADA DE ACESSO A RECEPÇÃO
13	REMOVER ESQUADRIA EXISTENTE E EXECUTAR O FECHAMENTO DO VÃO COM ALVENARIA E REBOCO
14	EXECUTAR O FECHAMENTO PARA A SETORIZAÇÃO COM ALVENARIA E REBOCO
15	INSTALAR ESQUADRIA CONFORME A INDICAÇÃO DA TABELA
16	INSTALAR AR CONDICIONADO
17	REMOVER CAIXA EXISTENTE NO JARDIM, CONFORME A ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

OBS: AS INDICAÇÕES DE SERVIÇOS SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS, PODENDO OCORRER VARIAÇÕES CONFORME NECESSIDADE.

- LEGENDA
- INDICAÇÃO DE ACABAMENTOS
- PISO → 1 2 3 4 ← FORRO
- RODAPÉ ↑ PAREDE

- PISO
- 1 - GRANILITE
 - 2 - MANTER PISO EXISTENTE
- RODAPÉ
- 1 - GRANILITE
 - 2 - MANTER RODAPÉ EXISTENTE
- PAREDE
- 1 - REBOCO COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICO E BARRADO EM ESMALTE h=1,80
- FORRO
- 1 - LAJE COM REBOCO E PINTURA LÁTEX ACRÍLICO

TABELA DE ESQUADRIAS			
ITEM	TIPO	MATERIAL	DIMENSÃO
P1	1 FOLHA DE ABIR	MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	1,00x2,10
P2	2 FOLHAS DE CORRER AUTOMÁTICA	VIDRO TEMPERADO	2,00x2,10
P3	2 FOLHAS DE ABERTURA EXTERNA COM ALÇOF. ANTI-CHUVA	VIDRO TEMPERADO	2,00x2,10
P4	2 FOLHAS DE ABERTURA DE 180° E VISOR	MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	1,80x2,10
C1	MAXIM-AR	VIDRO TEMPERADO	4,10x0,60/1,50
C2	1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA DE CORRER	VIDRO TEMPERADO	1,90x1,00/1,10
C3	2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE CORRER	VIDRO TEMPERADO	3,60x1,00/1,10



LOCALIZAÇÃO DO SETOR DE INTERVENÇÃO
SEM ESCALA

REVISÃO	DETALHADOS	DATA	VISTO
01	ALTERAÇÕES EXIGIDAS	13/05/20	
00	INICIAL	06/04/20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES

ORIENTADO:

GELFUS
PROJETOS E CUSTOS DE OBRAS
Fone/fax: 119 3542 2827
Site: www.gelfus.com.br
Email: contatogelfus.com.br

OBRA :
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

LOCAL :
HOSPITAL MATERNIDADE SANTA FRANCISCA

CLIENTE :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES

DETALHADOS :
PLANTA DE SERVIÇOS

PROJ. TÉCNICO:
ARGAINO

ESCALAS:
INDICADAS

DESENHISTA:
AMANDA RIBEIRO

DATA:
13/05/2020

REVISÃO:
01

ARQUIVO:
052-D-1995-10-001

PROJETO:
ARQUITETURA

FOLHA:
01
04

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DE SEUS AUTORES, PODENDO SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS. PORTANTO É VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS MESMOS.