

Obra: Recapeamento Asfáltico
Local : Rua Domingos Dezotti, Parque dos Jequitibas III

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT S/ BDI	PREÇO UNIT COM BDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		Placa de identificação para obra	m²	6,00			-
		TOTAL ITEM	1				-
2		PAVIMENTO ASFALTICO					
2.1		Varrição de pavimento para recapeamento	m²	2.755,20			-
2.2		Imprimação betuminosa ligante	m²	2.755,20			-
2.3		Concreto asfáltico usinado a quente - Binder (0,5 cm)	m³	13,78			-
2.4		Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) (3cm)	m³	82,66			-
		TOTAL ITEM	2				-
		TOTAL GERAL					-

TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS		%
AC	taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central	
S	taxa representativa de seguros	
R	taxa representativa de riscos	
G	taxa representativa de garantias	
DF	taxa representativa das despesas financeiras	
L	taxa representativa do lucro	
I	taxa representativa da incidência de impostos	
FÓRMULA CONFORME ACÓRDÃO DO TCU		-

$$BDI = \frac{[(1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)] - 1}{(1-I)} \times 100$$